


PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ



UWAGA:

- RZĘDNE WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 / 110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ag1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się wypłacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamrażaniem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
- obsepkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika $\lambda \geq 0,98$, moduł odczłuszczenia wórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2
- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
ul. Łysa Góra 121
34-113 Bieczyn

Temat oprac.: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
w MIEJSCOWOŚCI BRZEZNICA
- zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiśłana, Zielona, Spacerowa

Lokalizacja, adres inwestycji: Brzeznica, obręb: 0003 dz. nr 350/4; 670/7; 686/28; 341/29; 363; 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38; 341/39; 341/16; 341/16; 341/17; 670/18; 701/10; 678; 670/14; 302/1; 302/2; 675; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; 687/13; 687/17; Brzeznica, obręb: 0002 dz. nr 550/8; 540/3; 539/8; 752/1; 692/1; 559; 558; 558/3; 558/2; 578/3; 578/2; 578/4; jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeznica

Investor: Gmina Brzeznica
ul. Krakowska 108, 34-114 Brzeznica

Nazwa rys.: PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI

Brand: PROJEKT ARCH-BUD

Instalacyjna SANITARNIA

Sprawił: mgr inż. Aleksander Szczurek
Upr. nr MAP/0330/PWBS/16

Data: 09. 2023r.

Skala: 1:100/500

Nr rys.: S-K-2.10