


PROFIL PODŁUŻNY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ



- UWAGA:**
- RZĘDNE WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
 - RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
 - w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
 - nie wydłuzać się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
 - na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 /110mm
 - minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
 - ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się wyplacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów (konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów o wysokiej wytrzymałości.
 - rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
 - rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych rzędnych terenu
 - obsepkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
 - Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98, moduł odkształcenia wórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2
 - DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1
 - Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
- wymiary na rysunku podano w [m]
średnice rur podano w [mm]

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek 34-113 Bęczyn ul. Łysa Góra 121			
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEŹNICA - zadanie w rejonie ulic Promowa, Wiśłana, Zielona, Spacerowa			
Temat oprac. Objekt:	Brzeźnica, obręb:0003 dz. nr 350/4; 670/7; 688/29; 341/29; 353; 354; 1012/10; 1011/1; 1009/1; 340/44; 670/17; 701/12; 341/38; 341/39; 341/16; 341/16; 341/17; 670/16; 701/10; 678; 670/14; 302/1; 302/2; 975; 348/109; 348/111; 1007/1; 340/18; 340/22; 657/13; 657/17; Brzeźnica, obręb: 0002 dz.nr 550/9; 540/3; 539/9; 752/1; 692/1; 559; 558; 558/3; 559/2; 578/3; 578/2; 578/4; jedn. ewid.: 121802_2, Gm. Brzeźnica		Faza proj.: PROJEKT ARCH-BUD
Lokalizacja, adres inwestycji:			
Inwestor:	Gmina Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica	Skala : 1:100/500	
Nazwa rys.:	PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - KS-2		Nr rys.: S-K-2.7
Branża:	Projektował: mgr inż. Aleksander Szczurek Upr. nr MAP/0330/PWBS/16	Data: 09. 2023r.	
INSTALACYJNA SANITARNIA	Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Kubarek Upr. nr MAP/0297/PWBS/16		
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Tel. kom. +48 505 329 874 e-mail: proj-is@wp.pl			