

ORIENTACJA

UWAGA:
NINIEJSZE OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBEJMUJE TYLKO ROZBUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

STAROSTA WADOWICKI
Na podstawie art. 28 b i art. 28 c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami) zatwierdzam/nie zatwierdzam projekt ... w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, Wydziale Geodezji, Kartografii i Ochrony Gruntów, ul. ... dla terenu: ...
Sieć kanalizacji sanitarnej
2022 -08- 17
Uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega zatwierdzeniu w ewidencji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
NGK. 6630 ..... 332 - 2022 (sygn. uzgodnienia)
Wadowice ..... 2022 -08- 17 (data)
Z up. Starosty Gardek K. Katarzyna Gardek
Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (imię, nazwisko, podpis)

Tomasz Ciepły GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Ciepły Nr świadectwa 23361

KOMPAS Usługi Geodezyjne *Tomasz Ciepły* ul. Dolna 5, 34-114 Brzezinka tel.: 506-243-833 geodezja.kompas@gmail.com NIP: 5512641615, REG: 384380692

zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu PODGiK w Wadowicach

LEGENDA:

UZBROJENIE PROJEKTOWANE:

- ks200 — proj. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek k–S1–S27 ø200 PVC–U/PE100RC L=824.8mb objęta niniejszym wniosken
- w110PE — proj. rozbudowa sieci wodociągowej – odcinek W1–W3–W4 ø110 PE100RC SDR11 – trasa uzgodniona na naradzie koordynacyjnej z dnia 23.05.2022r, o znaku NGK.6630.224.2022 – wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek 34-113 Bęczyn ul. Łysa Góra 121

Temat oprac. /obiekt:	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA, OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ		
Lokalizacja, adres inwestycji:	Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1, 949/2 obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2 woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica	Faza proj.:	PZT
Inwestor:	Gmina Brzeźnica ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica	Skala :	1:500
Nazwa rys.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.1 z 2	Nr rys.:	S-K-1.1
Branża: INSTALACYJNA SANITARNA	Projektował: mgr inż. Aleksander Szczurek Upr. nr MAP/0330/PWBS/16	Data:	04. 2022r.
	Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Kubarek Upr. nr MAP/0297/PWBS/16		

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Tel. kom. +48 505 329 874 e-mail: proj-is@wp.pl

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		NGK.6640.3911.2021
Powiat		wadowicki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	121802_2
	nazwa	Brzeźnica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	121802_2.0010
	nazwa	Paszkówka
Numer działki ewidencyjnej		120/42, 120/43, 120/44, 120/45, 120/46, 120/47, 120/48, 120/49, 120/50, 120/51, 120/52
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 86
Data aktualizacji mapy	03.09.2021 r.	L. ks. rob. 151/2021
Granica obszaru objętego aktualizacją		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak ograniczonych praw rzeczowych ujawnionych w księdze wieczystej
Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji oraz nie zgłoszonego przez instytucje branżowe		
Granice działek nr 120/42, 120/43, 120/44, 120/45, 120/46, 120/47, 120/48, 120/49, 120/50, 120/51, 120/52 są ustalone z odpowiednią dokładnością i są granicami prawnymi.		
Na mapę wkreślono linie rozgraniczające zgodnie z MPZP Gminy Brzeźnica		
Data opracowania mapy		03.09.2021 r.

Poświadczam, ze niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuje, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	NGK.6640.3911.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta wadowicki
Wykonawca prac geodezyjnych	KOMPAS Usługi geodezyjne Tomasz Ciepły
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr NGK.6640.3911.2021_23635 z daty 04-10-2021 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Ciepły GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Ciepły Nr świadectwa 23361

Tomasz Ciepły GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Tomasz Ciepły Nr świadectwa 23361

KOMPAS Usługi Geodezyjne *Tomasz Ciepły* ul. Dolna 5, 34-114 Brzezinka tel.: 506-243-833 geodezja.kompas@gmail.com NIP: 5512641615, REG: 384380692

Legenda

- *Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania*
- *Nieprzekraczalna linia zabudowy od dróg publicznych*
- *Obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków*
- *Strefa ochrony konserwatorskiej*
- *Granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (150m)*
- *Stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych*
- *Nieprzekraczalna linia zabudowy od cmentarzy*
- *Granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (50m)*

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE:

- w — Istniejąca sieć wodociągowa z przyłączami
- ks — Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- g — Istniejąca sieć gazociągowa
- t — Istniejąca sieć teletechniczna (kablowa)
- eN — Istniejąca sieć energetyczna (kablowa)
- Istniejące sieci energetyczne i teletechniczne (napowietrzne)

UWAGA:

- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń podziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi SN / NN i teletechn. należy zabudować rury ochronne AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- rury posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy zabezpieczyć przed zamarznięciem
- przejścia przez drogi wykonać w rurach ochronnych lub nad rurą ułożyć płyty odciążające